

# 浙江省生态环境厅文件

浙环建〔2019〕40号

---

## 浙江省生态环境厅关于 205 国道开化县音坑至华埠段改建工程环境影响报告表的 审查意见

浙江开化交通投资发展有限公司：

你公司《关于要求对 205 国道开化县音坑至华埠段改建工程环境影响报告表进行审批的函》（开交投函〔2019〕1 号）及其它相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《浙江省建设项目环境保护管理办法》等法律法规，经研究，我厅审查意见如下：

一、该项目符合《浙江省综合交通运输发展“十三五”规划》。项目位于开化县音坑至华埠，线路全长 29.6 公里，其中新建 15.46 公里，老路改建 14.1 公里。工程总投资约 26.7 亿元，其中环保投资约 8512 万元。其余内容详见《205 国道开化县音坑至华埠

段改建工程环境影响报告表》(以下简称《环评报告表》)。

二、根据你公司委托浙江和澄环境科技有限公司编制的《环评报告表》、省发展改革委《关于205国道开化县音坑至华埠段改建工程项目建议书批复的函》(文号:浙发改函〔2018〕50号,项目代码:2018-330824-48-01-005283-000)、省评估中心技术咨询报告(浙环评估〔2019〕72号)等相关材料,原则同意《环评报告表》结论。项目经投资主管部门依法审批后,你单位须严格按照《环评报告表》所列建设项目的性质、规模、地点、环保对策措施及要求实施。

三、在项目建设和运营中,你公司应严格执行有关环境质量标准,落实防范环境风险、防治环境污染和防止生态破坏的措施,确保污染物达标排放,并重点做好以下工作:

(一)加强水污染防治。物料堆场应远离河道,桥梁涉水施工设临时围堰,防止施工引起水质污染;施工期产生的生活污水、含油废水、泥浆冲洗水等通过定期清运、沉淀回用、处理后达标排放等措施减缓对沿线水体的影响。

(二)加强大气污染防治。制定文明施工方案,严格落实施工运输扬尘防治各项措施,确保污染物达标排放。合理设置中转料场、临时施工场地、易产生扬尘的堆放场地,并做好周边围挡、物料堆放覆盖。沥青铺浇应避免风向正对敏感点的时段,避免对人群健康产生影响。采取渣土车辆密闭式运输、出入车辆清洗、及时洒水等抑尘措施,优化运输路线,限制车速,使用排放合格的非道路移动机械,有效控制大气环境影响。主

动配合沿线交通运输主管部门的监督管理。

（三）加强噪声污染防治。严格落实各项噪声污染防治措施，施工期在噪声敏感区域设置临时围护隔声设施，无施工工艺特需，夜间不得施工，确需夜间施工的，应事先告知附近居民。项目应预留充足的远期噪声治理费用，营运期对环境敏感点进行定期监测，超标点应及时落实声屏障、安装通风隔声窗等隔声降噪措施。

（四）加强生态恢复和保护。及时做好临时施工场地、施工边坡的保护和复绿，加强对沿线重要生态敏感区的保护。加强道路生态绿化与景观设计，做到与周围景观相协调。

（五）加强环境风险事故防范。完善工程突发事件环境应急预案，纳入当地交通运输应急预案体系和当地政府应急预案体系，并报环保部门备案。按照应急预案要求落实资金、人员和器材，杜绝环境突发事件引起的次生污染事故。

四、建立健全项目信息公开机制，按照环保部《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号）的要求，及时、如实向社会公开项目开工前、施工过程中、建成后全过程信息，并主动接受社会监督。

五、根据《环境影响评价法》等的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化，应重新报批项目环评文件；自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当重新审核。

以上意见和《环评报告表》中提出的各项污染防治、生态

保护、修复措施及风险防范措施，你公司应在工程设计、建设、运营和管理中认真予以落实，确保在工程建设和运营过程中的环境安全和社会稳定。你公司须严格执行环保“三同时”制度，工程竣工后须依法开展环保设施竣工验收。工程建设期和运营期的日常环境监督检查工作由地方生态环境部门负责，同时你公司须按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

你公司对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向中华人民共和国生态环境部或者向浙江省人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向杭州市西湖区人民法院起诉。

浙江省生态环境厅  
2019年12月20日

（此件公开发布）

---

抄送：省发展改革委、省交通运输厅，衢州市生态环境局，衢州市生态环境局开化分局，开化县交通运输局，浙江和澄环境科技有限公司。

---

浙江省生态环境厅办公室

2019年12月23日印发

---